

Przedmiar robót

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podzamcze i Raciążek
Rodzaj robót: Roboty drogowe
Adres budowy: Podzamcze, Raciążek

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,86
2. PODBUDOWY				
2	D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości poszerzeń jezdni w gruntach kat. II-VI, głębokość koryta 30 cm	m2	902,86
3	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	902,86
4	D.04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy z piasku na poszerzeniach, grubość warstwy 10 cm	m2	902,86
5	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	819,19
6	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem	m2	2 665,48
7	D.04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją	m2	5 290,13
3. NAWIERZCHNIE				
8	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca, grubość warstwy 4 cm, na całej szerokości jezdni, skrzyżowań	m2	2 665,48
9	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna, grubość warstwy 4 cm, na całej szerokości jezdni, skrzyżowań	m2	2 624,65
4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
10	D.06.03.02	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem	m3	64,50